

設 計 条 件 表

年度 工事番号 工事名 工事場所 使用単価 使用地区 諸経費体系	令和 8年度 秋改支8第3号 配水管布設工事 新潟市南区飯島他 地内 令和8年5月 新潟② 水道事業実務必携
工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費 前払金支出割合 契約保証の方法 週休2日補正 仮設材条件 主な採用歩掛	開削工事及び小口径推進工事等 一般交通影響あり② 計上なし 35%を超え40%以下 金銭的保証 週休 2 日補正有り 通期 φ100仮設配水管布設・撤去工 レンタル期間 30日間 仮設給配水管接続工 レンタル期間 30日間 水道事業実務必携 令和7年度 新潟市土木積算基準〔市版〕（令和7年10月30日以降適用）

(190004-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	運搬費			式	1			
			仮設レンタル管運搬費	式	1			第24号明細表
			建設機械運搬費	式	1			第25号明細表
	技術管理費			式	1			
			通水試験費	式	1			第26号明細表
純工事費								
現場管理費				式	1			
工事原価								
一般管理費等				式	1			

(190004-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種:								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費 計算額			式	1			
	契約保証費			式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

(190004-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 75配水管布設工							()	
	材料			式	1	()	()	第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ 75再掘削工								
	土工			式	1			第4号明細表
φ 100仮設配水管布設・撤去工							()	
	材料			式	1	()	()	第5号明細表
	土工			式	1			第6号明細表
	管工			式	1			第7号明細表
仕切弁設置工							()	
	材料			式	1	()	()	第8号明細表

(190004-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1			第9号明細表
給配水管接続工							()	
	材料			式	1	()	()	第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
仮設給配水管接続工							()	
	材料			式	1	()	()	第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
	管工			式	1			第15号明細表
φ 75既設配水管撤去工								
	管工			式	1			第16号明細表
	スクラップ 費			式	1			第17号明細表

(190004-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工								
	土工			式	1			第18号明細表
路面本復旧工								
	県道N5(i)CBR6			式	1			第19号明細表
	県道歩道			式	1			第20号明細表
	市道C断面			式	1			第21号明細表
	区画線設置工			式	1			第22号明細表
交通管理								
	交通誘導警備員			式	1			第23号明細表
直接工事費計							()	

(190004-0)

φ 75配水管布設工							種別：
材料 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管 (HPPE)		φ 75×5000	本	19	()	()	
EFソケット		φ 75	個	15	()	()	
EF90° ベント°		φ 75	個	1	()	()	
EF45° ベント°		φ 75	個	3	()	()	
EF22 1/2° ベント°		φ 75	個	2	()	()	
EF片受22 1/2° ベント°		JWWA規格 φ 75	個	1	()	()	
メカニカルソケット (HPPE)		φ 75	個	3	()	()	
メカニカルソケット (HPPE×VP)		φ 75	個	1	()	()	
合 計			式	1		()	
単 位 当 り				1		()	

(190004-0)

φ75配水管布設工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	185.4			
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	5			
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	19.7			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カ`ス2次	m2	63.1			
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	24.7			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.4t 補助工法無	式	1			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日2日 使用2回 重量2.5t 補助工法無	式	1			
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	4			
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排カ`ス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	76.1			
機械埋戻工(山積0.13m3排カ`ス2次)		発生土	m3	59.2			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）		D I D区域内 運搬距離16km 路面：良好 積込 0.13m3排カ`ス2次 ダンプトラック2t車	m3	3.9			

(190004-0)

φ75配水管布設工 土工 1式当り明細表

第2号明細表の2
AZ0703-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場	m3	16.9			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	16.9			
路盤工	仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	14.9			
上層路盤工	仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	17.7			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	17.7			
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	30.5			
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	30.5			
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚5cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	17.7			
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし	m2	14.9			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190004-0)

φ 75配水管布設工 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：							
第3号明細表 AZ0704-0000-01		名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
		ホ° リエチレン管据付工		φ 75mm		m	91							
		ホ° リエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受		口	42							
		ホ° リエチレン管継手工		φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受		口	1							
		ホ° リエチレン管 (メカニカル継手) 布設工		φ 75mm		口	8							
		ホ° リエチレン管切断工		φ 75		口	9							
		ロケティングワイヤー (ホ° リエチレン管) 材工共				m	91							
		ホ° リエチレンスリーブ 被覆工 (材工共)		75mm 固定バンド		m	2							
		管明示シート工 (材工共)		φ 75 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150		m	91.7							
		管明示テープ 工 (ホ° リエチレン管) 材工共		φ 75 材料費割増1.3 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含		m	91							
		合 計				式	1							
		単 位 当 り					1							

(190004-0)

φ 75再掘削工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き (機械施工)		掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	1			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	3.3			
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハイポポート	m	1			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.2t 補助工法無	式	1			
機械掘削工 (管路土工)		バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	2.8			
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		発生土	m3	1.8			
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離16km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.1			
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場	m3	1			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1			
路盤工		仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.6			
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-40	m2	0.9			
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.9			

(190004-0)

第5号明細表
AZ0102-0000-01

φ 100仮設配水管布設・撤去工
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設直線部 (材料)	100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数30日	m	94	()	()	
仮設バルブ部 (材料)	100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数30日	箇所	2	()	()	
仮設連絡部 (材料)	既設管 φ 75×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数30日	箇所	2	()	()	
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(190004-0)

φ 100仮設配水管布設・撤去工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	199.2			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	5.6			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	107.3			
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	5.6			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日2日 使用2回 重量0.7t 補助工法無	式	1			
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	2			
人力掘削工			m3	18.8			
機械掘削工 (管路土工)		バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	21.8			
人力埋戻工		発生土	m3	5.6			
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		発生土	m3	20			
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離16km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 タンクトラック2t車	m3	7.9			
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場	m3	1.8			

(190004-0)

第6号明細表の2
AZ0103-0000-01

φ 100仮設配水管布設・撤去工 土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.8			
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 人力、DT2t積 仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場	m3	13.2			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	13.2			
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	55.6			
路盤工	仕上り厚 6cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	51.7			
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	107.3			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190004-0)

第7号明細表
AZ0104-0000-01

φ 100仮設配水管布設・撤去工
管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設直線部（管工）布設工	100A 仮設材料Ⅱ型	m	94			
仮設直線部（管工）撤去工	100A 仮設材料Ⅱ型	m	94			
仮設バルブ部（管工）布設工	100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	2			
仮設バルブ部（管工）撤去工	100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	2			
仮設連絡部（管工）布設工	既設管φ75×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	2			
仮設連絡部（管工）撤去工	既設管φ75×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	2			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190004-0)

第8号明細表
AZ0202-0000-01仕切弁設置工
材料 1式当り明細表種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE挿口付ソトシル仕切弁	内外面粉体塗装 φ 75	個	1	()	()	
VP直管	φ 150	m	1			
仕切弁鉄蓋	新潟市仕様 円形1号 仕切弁	個	1			
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1			
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1			
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×75×3	組	1			
視覚障害者用誘導ブロック	長30×幅30×厚6(cm)(点状・棒状)	枚	1			
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(190004-0)

仕切弁設置工 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：	
第9号明細表 AZ0204-0000-01		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		鑄鉄製仕切弁設置工（機械）	φ 75mm たて型	基	1			
		鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
		ロケティングワイヤー（ポリエチレン管）材工共		m	0.8			
		基礎砕石工	RC-40 t=15cm 0.31当たり	箇所	1			
		レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 下部壁 H=150mm	個	1			
		レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 底版 H=40mm	個	1			
		合 計		式	1			
		単 位 当 り			1			

(190004-0)

給配水管接続工							種別：
材料 1式当り明細表							形状：
第10号明細表の1 AZ0402-0000-01							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル付分水栓 (HPPE・EF)	φ 75 × φ 20	個	2	()	()		
逆止 止水栓	φ 20 × φ 13 (JIS)	個	1	()	()		
メータ覆	φ 13	個	1				
ポリエチレン管 (PP)	φ 20	m	9.5	()	()		
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 20	個	3	()	()		
フレキシブル継手	φ 20 × 500	本	1	()	()		
HIVP	φ 20 × 1000	m	0.7	()	()		
HIソケット	φ 20	個	1	()	()		
HI径違いソケット	φ 20 × φ 13	個	1	()	()		
HI エルボ	φ 20	個	2	()	()		
HI ユニオンソケット	φ 13	個	1	()	()		
合 計		式	1		()		

(190004-0)

第10号明細表の2
AZ0402-0000-01

給配水管接続工
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1				(	)		

(190004-0)

給配水管接続工							種別：		
土工 1式当り明細表							形状：		
							備考：		
第11号明細表 AZ0403-0000-01	名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	17			
	舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	5.1			
	人力掘削工				m3	3			
	人力埋戻工		発生土		m3	2			
	アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離16km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.6			
	発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 人力、DT2t積 仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場		m3	1			
	発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有		m3	1			
	路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーレン RC-40		m2	5.1			
	舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	5.1			
	合 計				式	1			
	単 位 当 り					1			

(190004-0)

給配水管接続工 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：					
第12号明細表の1 AZ0404-0000-01												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 20mm	口	1							
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm		m	0.7							
T S 継手工		φ 20mm		口	8							
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	10							
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		口	1							
硬質塩化ビニル管切断工		φ 20		口	3							
ポリエチレン管切断工		φ 20		口	1							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 75		箇所	2							
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 13 普通型 量水器筐取付含む		箇所	1							
ケーシングワイヤ(硬質塩化ビニル管)材工共				m	0.7							
ケーシングワイヤ(ポリエチレン管)材工共				m	9.5							
管明示シート工(材工共)		φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75		m	8.5							

(190004-0)

第12号明細表の2
AZ0404-0000-01

給配水管接続工
管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190004-0)

第13号明細表
AZ0602-0000-01

仮設給配水管接続工
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水取出接続部 (材料)	給水管 φ 20×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数30日	箇所	2	()	()	
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(190004-0)

仮設給配水管接続工 土工 1式当り明細表

第14号明細表の1
AZ0603-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	12			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	6			
人力掘削工		m3	1.3			
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会掘等を含む	m3	1.1			
人力埋戻工	発生土	m3	0.5			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	発生土	m3	1.1			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）	D I D区域内 運搬距離16km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.4			
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 人力、DT2t積 仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場	m3	0.8			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.8			
路盤工	仕上り厚 26cm 2層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	3			
路盤工	仕上り厚 6cm 1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	3			
舗装工（人力施工）	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	6			

(190004-0)

第14号明細表の2
AZ0603-0000-01

仮設給配水管接続工
土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190004-0)

第15号明細表
AZ0604-0000-01

仮設給配水管接続工
管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設給水取出接続部（管工）布設工		給水管 φ 20×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型		箇所	2							
仮設給水取出接続部（管工）撤去工		給水管 φ 20×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型		箇所	2							
合	計			式	1							
単	位				1							

(190004-0)

第16号明細表 A51000-0000-01							種別： 形状： 備考：					
φ 75既設配水管撤去工 管工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	リエチレン管撤去工	φ 75mm		m	2							
ホ°	リエチレン管切断工(撤去時)	φ 75		口	1							
硬質塩化ビ°ニル	管撤去工	φ 75(65)mm		m	70							
硬質塩化ビ°ニル	管切断工(撤去時)	φ 75		口	12							
廃フ°	プラスチック処分費	運搬費含まない		t	0.2							
廃フ°	プラスチック運搬費	4t車 20km以内		式	1							
小口径鋼管	撤去工	φ 80mm (補正係数0.60)		m	19.7							
鋼管	切断工(撤去時)	φ 80mm B種		口	4							
現場発生品及び支給品	運搬	運搬距離=10km 1回平均質量=0.2t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		回	1							
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190004-0)

第17号明細表
A10000-0000-01

φ 75既設配水管撤去工
スクラップ°費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管廃棄処理費		t	0.2			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190004-0)

試掘工							種別：					
土工 1式当り明細表							形状：					
第18号明細表の1							備考：					
AZ0803-0000-01												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	16							
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	4.8							
人力掘削工				m3	4.1							
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む		m3	2.1							
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		発生土		m3	4.7							
アスファルト殻運搬工（処分費込み）		D I D区域内 運搬距離16km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.3							
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場		m3	1.5							
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有		m3	1.5							
路盤工		仕上り厚 26cm 2層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1.2							
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層（幅1.8m未満） 粒調砕石 M-40		m2	2.4							
下層路盤工		仕上り厚 25cm 2層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40		m2	2.4							
路盤工		仕上り厚 16cm 1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1.2							

(190004-0)

試掘工							種別：					
土工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚5cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	2.4							
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	1.2							
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし		m2	1.2							
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(190004-0)

路面本復旧工							種別：
第19号明細表の1							形状：
A21000-0000-01							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	9.9			
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m2	30.1			
機械掘削工（管路土工）		バックホ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	1.5			
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場	m3	1.5			
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.5			
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	40			
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4		1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正無	m2	40			
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正無	m2	40			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	32			
切削オーバーレイ（車道部・路肩部）		即日舗設一層(段差すりつけ無し)厚5cm タックコート 密粒度アスコン（新20FH）	m2	80			7cm以下 小型車補正有
殻運搬 舗装版破碎		機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：有り 19.5km以下	m3	2.5			
殻運搬(路面切削)		DID有り 16.5km以下	m3	4			

(190004-0)

路面本復旧工							種別：
第20号明細表							形状：
A22000-0000-01							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	32.4			
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	14.9			
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.1			
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場	m3	0.1			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.1			
不陸整正工		仕上り厚0cm（幅1.8m以上） 補足材なし	m2	47.3			
表層（歩道部）プライムコート PK-3		1.4m以上 40mm 密粒度アスコン（13F）小型車補正無	m2	47.3			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	2.2			
殻運搬 舗装版破碎		機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：有り 19.5km以下	m3	1.7			
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	3.7			
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190004-0)

路面本復旧工							種別：
市道C断面 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	74.1			
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	74.9			
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.7			
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離7.5km 現場から仮置場	m3	0.7			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.7			
不陸整正工		仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	149			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3		1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正無	m2	149			
成形目地工(材工共)		高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	3			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	3			
殻運搬 舗装版破碎		機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：有り 19.5km以下	m3	6.7			
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	15.7			
合 計			式	1			

(190004-0)

第21号明細表の2
A20000-0000-01

路面本復旧工 市道C断面 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

(190004-0)

路面本復旧工 区画線設置工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	18.5			
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 通期 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	26			
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190004-0)

交通管理							種別：
交通誘導警備員 1式当り明細表							形状：
第23号明細表							備考：
A30000-0000-01							
名	称	規	格	単位	数	価	額
	交通誘導警備員 B			人	66		
	合 計			式	1		
	単 位 当 り				1		

(190004-0)

第24号明細表
A3000-0000-01

仮設レンタル管運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設資材運搬費（Ⅱ型）	10t	式	1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190004-0)

第25号明細表
A3100-0000-01

建設機械運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車等による運搬(基本運賃)1車1回	20t車以上30 t 車までの建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	台	2			水道事業実務必携
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190004-0)

第26号明細表
A40000-0000-01

通水試験費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(日当り)	給水車不要	日	0.18			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			