

設 計 条 件 表

年度 工事番号 工事名 工事場所 使用単価 使用地区 諸経費体系	令和 8年度 秋他支8第3号 配水管布設工事 新潟市江南区旭2丁目 地内 令和8年5月 新潟① 水道事業実務必携
工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費 前払金支出割合 契約保証の方法 週休2日補正 仮設材条件 主な採用歩掛	開削工事及び小口径推進工事等 大都市 計上なし 35%を超え40%以下 金銭的保証 週休 2 日補正有り 通期 該当なし 水道事業実務必携 令和7年度 新潟市土木積算基準〔市版〕（令和7年10月30日以降適用）

(190003-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	技術管理費			式	1			
			通水試験費	式	1			第26号明細表
純工事費								
現場管理費				式	1			
工事原価								
一般管理費等				式	1			
	一般管理費 計算額			式	1			
	契約保証費			式	1			
工事価格								

(190003-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種:								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

(190003-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 150配水管布設工(夜間)							()	
	材料			式	1	()	()	第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ 100配水管布設工(夜間)							()	
	材料			式	1	()	()	第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ 75配水管布設工(夜間)							()	
	材料			式	1	()	()	第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

(190003-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 75再掘削工(夜間)								
	土工			式	1			第10号明細表
仕切弁設置工							()	
	材料			式	1	()	()	第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
消火栓設置工							()	
	材料			式	1	()	()	第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
給配水管接続工(夜間)							()	
	材料			式	1	()	()	第15号明細表
	土工			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表

(190003-0)

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150既設配水管撤去工(夜間)								
	管工			式	1			第18号明細表
	スクラップ 費			式	1			第19号明細表
φ 75既設配水管撤去工(夜間)								
	土工			式	1			第20号明細表
	管工			式	1			第21号明細表
	スクラップ 費			式	1			第22号明細表
試掘工(夜間)								
	土工			式	1			第23号明細表
付帯工								
	誘導点字シート			式	1			第24号明細表
交通管理								

(190003-0)

直接工事費内訳書								
工種:								
費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員			式	1			第25号明細表
直接工事費計						(	)	

(190003-0)

第1号明細表
AZ0602-0000-01

φ 150配水管布設工(夜間)
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX . DIP (1種) 球シ粉体塗装	GX. 接合部品含む φ 150×5000	本	2	()	()	
GX . 挿受け片落管	φ 150×100	個	1	()	()	
GX . 継輪(特殊押輪)	GX. 接合部品含む φ 150	個	1	()	()	
GX . 接合部品(異形管)	φ 100	組	1	()	()	
GX . ライフ	φ 150	個	2	()	()	
GX . 切管用挿口リング	φ 100	個	1	()	()	
GX . 切管用挿口リング	φ 150	個	3	()	()	
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(190003-0)

φ 150配水管布設工(夜間)							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		夜間 舗装厚：15cm以下	m	9.2			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		夜間 掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	4.6			
舗装版取り壊し積込工		夜間 0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	4.1			
支保工 (軽量金属製)		夜間 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	4.6			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.6t 補助工法無	式	1			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.2t 補助工法無	式	1			
開削水替工		夜間 作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	2			
機械掘削工 (管路土工)		夜間 バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	4.9			
機械埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離25.5km	m3	3.8			
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		夜間 山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2km 積込有	m3	3.8			
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		夜間 D I D区域内 運搬距離10km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.2			
発生土処分工(運搬費)		夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2km 現場から仮置場	m3	4.9			

(190003-0)

第2号明細表の2

AZ0603-0000-01

φ 150配水管布設工(夜間)

土工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有		m3	4.9							
路盤工		夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	4.1							
舗装工(人力施工)		夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	4.1							
アスファルト混合物割増額		夜間割増		t	0.4							
合	計			式	1							
単	位	当		り	1							

(190003-0)

φ 150配水管布設工(夜間)							種別：					
管工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管吊込み据付工(機械)		夜間	呼び径 φ 100mm	m	0.4							
铸铁管吊込み据付工(機械)		夜間	呼び径 φ 150mm	m	3.2							
铸铁管撤去工(機械)		夜間	呼び径150mm	m	2.2							
G X形継手接合工		夜間	異形管 φ 100mm	口	1							
G X形継手接合工		夜間	直管 φ 150mm	口	2							
G X形継手接合工		夜間	異形管 φ 150mm	口	2							
G X継手挿口加工工		夜間	φ 100 タッピンねじ式	口	1							
G X継手挿口加工工		夜間	φ 150 タッピンねじ式	口	3							
铸铁管切断・溝切り加工工		夜間	φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	3							
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)		夜間	100mm 固定バンド	m	0.4							
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)		夜間	150mm 固定バンド	m	3.2							
管明示テープ工(材工共)		夜間	φ 100×4m 材料費割増1.4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.4							

(190003-0)

第3号明細表の2

AZ0604-0000-01

φ 150配水管布設工(夜間)

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管明示テブ工(材工共)	夜間 φ 150×5m 材料費割増1.6 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	3.2									
管明示シト工(材工共)	夜間 φ 150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	3.6									
合	計	式	1									
単	位	当	り	1								

(190003-0)

第4号明細表
AZ0702-0000-01

φ 100配水管布設工(夜間)
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX . DIP (1種) 球 矽粉体塗装	GX. 接合部品含む φ 100×4000	本	1	()	()	
GX . 挿受け片落管	φ 100×75	個	1	()	()	
GX . 接合部品(異形管)	φ 75	組	1	()	()	
GX . ライフ	φ 100	個	1	()	()	
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(190003-0)

φ 100配水管布設工(夜間)							種別：					
土工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	夜間	舗装厚：15cm以下	m	2.8							
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		夜間	掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	1.4							
舗装版取り壊し積込工		夜間	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.3							
支保工 (軽量金属製)		夜間	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	1.4							
軽量鋼矢板賃料			軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.2t 補助工法無	式	1							
開削水替工		夜間	作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	1							
機械掘削工 (管路土工)		夜間	バックホ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	1.3							
機械埋戻工(運搬費)			山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離25.5km	m3	1							
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		夜間	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2km 積込有	m3	1							
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		夜間	D I D区域内 運搬距離10km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.1							
発生土処分工(運搬費)		夜間	D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2km 現場から仮置場	m3	1.3							
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)			D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.3							

(190003-0)

第5号明細表の2
AZ0703-0000-01

φ 100配水管布設工(夜間)
土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工	夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.3			
舗装工(人力施工)	夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.3			
アスファルト混合物割増額	夜間割増	t	0.1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190003-0)

φ 100配水管布設工(夜間)							種別：					
管工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
铸铁管吊込み据付工(機械)		夜間	呼び径 φ 75mm以下	m	0.4							
铸铁管吊込み据付工(機械)		夜間	呼び径 φ 100mm	m	1							
G X形継手接合工		夜間	異形管 φ 75mm	口	1							
G X形継手接合工		夜間	直管 φ 100mm	口	1							
铸铁管切断・溝切り加工工		夜間	φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	1							
ホ°リエチレンスリーブ被覆工(材工共)		夜間	75mm 固定バンド	m	0.4							
ホ°リエチレンスリーブ被覆工(材工共)		夜間	100mm 固定バンド	m	1							
管明示テープ工(材工共)		夜間	φ 75×4m 材料費割増1.3 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.4							
管明示テープ工(材工共)		夜間	φ 100×4m 材料費割増1.4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	1							
管明示シート工(材工共)		夜間	φ 100 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	1.4							
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190003-0)

第7号明細表
AZ0802-0000-01

φ75配水管布設工(夜間)
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管(HPPE)	φ75×5000	本	17	()	()	
EFソケット	φ75	個	20	()	()	
GX形ダクタイル鋳鉄異形管用異種管継手	φ75(HPPE×DIP)	個	1	()	()	
EF45°ベント	φ75	個	2	()	()	
メカニカルキャップ(HPPE)	φ75	個	1	()	()	
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(190003-0)

φ 75配水管布設工(夜間)							種別：					
土工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	夜間	舗装厚:15cm以下	m	175.2							
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		夜間	掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	87.6							
舗装版取り壊し積込工		夜間	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	78.8							
支保工 (軽量金属製)		夜間	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	87.6							
軽量鋼矢板賃料			軽量鋼矢板 供用日2日 使用2回 重量2.6t 補助工法無	式	1							
軽量鋼矢板賃料			軽量鋼矢板 供用日5日 使用5回 重量2.6t 補助工法無	式	1							
開削水替工		夜間	作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	7							
機械掘削工 (管路土工)		夜間	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	66.8							
機械埋戻工(運搬費)			山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離25.5km	m3	52.3							
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		夜間	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2km 積込有	m3	52.3							
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		夜間	D I D区域内 運搬距離10km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	3.4							
発生土処分工(運搬費)		夜間	D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2km 現場から仮置場	m3	66.8							

(190003-0)

φ 75配水管布設工(夜間)							種別：
第8号明細表の2							形状：
AZ0803-0000-01							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	66.8			
路盤工		夜間 仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	57.2			
路盤工		夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	21.6			
舗装工(人力施工)		夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし	m2	57.2			
舗装工(人力施工)		夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	21.6			
アスファルト混合物割増額		夜間割増	t	2.2			
アスファルト混合物割増額		夜間割増	t	4.2			
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190003-0)

φ 75配水管布設工(夜間)							種別：					
管工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	ポリエチレン管据付工	夜間	φ 75mm	m	85.7							
ホ°	ポリエチレン管継手工	夜間	φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	44							
ホ°	ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	夜間	φ 75mm	口	1							
ホ°	ポリエチレン管切断工	夜間	φ 75	口	4							
ロケ	ティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)材工共	夜間		m	85.7							
ホ°	ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	夜間	75mm 固定バンド	m	1.1							
管	明示シート工(材工共)	夜間	φ 75 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	87.1							
管	明示テープ工(ホ°ポリエチレン管)材工共	夜間	φ 75 材料費割増1.3 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	85.7							
合	計			式	1							
単	位 当 り				1							

(190003-0)

φ75再掘削工(夜間) 土工 1式当り明細表

第10号明細表の1
AZ1203-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	夜間 掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	5			
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排カゝス2次	m2	4.5			
支保工 (軽量金属製)	夜間 掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	5			
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.2t 補助工法無	式	1			
軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板 供用日4日 使用4回 重量0.2t 補助工法無	式	1			
機械掘削工 (管路土工)	夜間 バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排カゝス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	3.9			
機械埋戻工(山積0.13m3排カゝス2次)	夜間 発生土	m3	3.1			
アスファルト殻運搬工(処分費込み)	夜間 D I D区域内 運搬距離10km 路面:良好 積込 0.13m3排カゝス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.1			
発生土処分工(運搬費)	夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2km 現場から仮置場	m3	0.8			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排カゝス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.8			
路盤工	夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	0.9			
路盤工	夜間 仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	3.6			

(190003-0)

φ 75再掘削工(夜間)
土工 1式当り明細表

第10号明細表の2
AZ1203-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工(人力施工)	夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	0.9			
舗装工(人力施工)	夜間 密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし	m2	3.6			
アスファルト混合物割増額	夜間割増	t	0.1			
アスファルト混合物割増額	夜間割増	t	0.3			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190003-0)

第11号明細表 AZ0202-0000-01 仕切弁設置工 材料 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE挿口付ソトシル仕切弁	内外面粉体塗装 φ 75	個	1	()	()	
VP直管	φ 150	m	1			
仕切弁鉄蓋	新潟市仕様 円形1号 仕切弁	個	1			
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1			
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1			
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×75×3	組	1			
視覚障害者用誘導ブロック	長30×幅30×厚6(cm)(点状・棒状)	枚	1			
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(190003-0)

仕切弁設置工 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁製仕切弁設置工（機械）		夜間 φ 75mm たて型	基	1			
鉄蓋設置		夜間 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
ロケティングワイヤ（ポリエチレン管）材工共		夜間	m	0.8			
基礎砕石工		夜間 RC-40 t=15cm 0.31当たり	箇所	1			
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）		夜間 1号 下部壁 H=150mm	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）		夜間 1号 底版 H=40mm	個	1			
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(190003-0)

消火栓設置工							種別：
材料 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ短管 (RF-GF)		φ 75×150H	個	1	()	()	
フランジ接合部品 (GF7.5k・L2)		φ 75 SUS製ボルトナット	組	2	()	()	
フランジ接合部品 (GF・特殊)		消火栓用 φ 75 M16×65 SUS製ボルトナット	組	1	()	()	
補修弁(ボール弁・キャップ式)		RF-GF 7.5K φ 75×100H SUS座金含む	個	1	()	()	
消火栓 (リフト式・浅埋用)		φ 75 SUS座金含む	個	1	()	()	
VP直管		φ 75	m	0.5			
消火栓鉄蓋		新潟市仕様 円形3号	個	1			
レジンコンクリート		上部壁 H=200 円形3号	個	1			
レジンコンクリート		下部壁 H=200 円形3号	個	1			
レジンコンクリート		底版 H=40 円形3号	個	1			
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)		M16×75×3	組	1			
ダクタイル鋳鉄異形管用フランジ付T字管 GF		φ 75×φ 75 (HPPE×DIP)	個	1	()	()	

(190003-0)

第13号明細表の2
AZ0302-0000-01

消火栓設置工
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視覚障害者用誘導ブロック	長30×幅30×厚6(cm)(点状・棒状)	枚	1			
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(190003-0)

第14号明細表の1 AZ0304-0000-01							種別： 形状： 備考：					
消火栓設置工 管工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手工		夜間	7.5K 75mm (80)	口	3							
ポリエチレン管据付工		夜間	φ 75mm	m	0.7							
消火栓設置工(機械)		夜間	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1							
鉄蓋設置		夜間	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1							
ロケティングワイヤ(ポリエチレン管)材工共		夜間		m	0.7							
基礎砕石工		夜間	RC-40 t=15cm 0.38当たり	箇所	1							
レシコンクリート製ボックス設置(円形)		夜間	3号 上部壁 H=200mm	個	1							
レシコンクリート製ボックス設置(円形)		夜間	3号 下部壁 H=200mm	個	1							
レシコンクリート製ボックス設置(円形)		夜間	3号 底版 H=40mm	個	1							
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)		夜間	75mm 固定バンド	m	0.7							
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共		夜間	φ 75 材料費割増1.3 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	0.7							
合	計			式	1							

(190003-0)

第14号明細表の2
AZ0304-0000-01

消火栓設置工
管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(190003-0)

給配水管接続工(夜間)							種別：
材料 1式当り明細表							形状：
第15号明細表の1 AZ0902-0000-01							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル付分水栓 (密着コ含む)	φ 150× φ 25	個	1	()	()		
サドル付分水栓 (HPPE・EF)	φ 75× φ 20	個	4	()	()		
サドル付分水栓 (HPPE・EF)	φ 75× φ 25	個	2	()	()		
サドル付分水栓 (HPPE・カ)	φ 75× φ 50	個	1	()	()		
逆ホ 止水栓	φ 20× φ 13(JIS)	個	9	()	()		
ホ ール止水栓	φ 20 新潟市型	個	2	()	()		
ホ ール止水栓	φ 25 新潟市型	個	3	()	()		
ホ ール止水栓	φ 50 新潟市型	個	1	()	()		
P 止水栓覆	小 (20)	個	2				
P 止水栓覆	大 (25)	個	3				
メタ覆	φ 13	個	9				
VP直管	φ 150	m	1				

(190003-0)

給配水管接続工(夜間)							種別：
材料 1式当り明細表							形状：
第15号明細表の2 AZ0902-0000-01							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁鉄蓋	新潟市仕様 円形1号 止水栓	個	1				
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1				
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1				
調整リング	レジンコンクリート製 円形1号、H=100	個	1				
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1				
ポリエチレン管(PP)	φ 20	m	19	()	()		
ポリエチレン管(PP)	φ 25	m	13.5	()	()		
ポリエチレン管(HPPE)	φ 50×5000	m	4.9	()	()		
HPPE用おねじ付回転金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	2	()	()		
HPPE用めねじ付分水栓回転金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	1	()	()		
PP継手 メネジ付ソケット	φ 20	個	2	()	()		
PP継手 メネジ付ソケット	φ 25	個	3	()	()		

(190003-0)

給配水管接続工(夜間)							種別：
材料 1式当り明細表							形状：
第15号明細表の3 AZ0902-0000-01							備考：
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PP継手 分止水栓用ソケット	φ 20	個	2	()	()		
PP継手 分止水栓用ソケット	φ 25	個	3	()	()		
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 20	個	15	()	()		
PP継手 分止水栓用ソケット(回転式)	φ 25	個	6	()	()		
特殊鋼管管継手㊦	φ 20	個	2	()	()		
特殊鋼管管継手㊦	φ 25	個	3	()	()		
フレキシブル継手	φ 20×500	本	9	()	()		
VB-HPPE用金属ソケット	新潟市仕様 φ 50	個	1	()	()		
HPPE用金属エルボ	新潟市仕様 φ 50	個	2	()	()		
サドル分止水栓キャップ	φ 20 JISねじ	個	2	()	()		
サドル分止水栓キャップ	φ 25 JISねじ	個	2	()	()		
HIVP	φ 20×1000	m	6.3	()	()		

(190003-0)

給配水管接続工(夜間)							種別：
材料 1式当り明細表							形状：
第15号明細表の4							備考：
AZ0902-0000-01							
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
HIソケット		φ 20		個	9		()
HI径違いソケット		φ 20× φ 13		個	9		()
HI エルボ		φ 20		個	18		()
HI エンオンソケット		φ 13		個	9		()
合	計			式	1		()
単	位	当	り		1		()

(190003-0)

給配水管接続工(夜間)							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
第16号明細表の1 AZ0903-0000-01							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	夜間	舗装厚:15cm以下	m	79		
舗装版取り壊し	積込工	夜間	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	21.9		
人力掘削工		夜間		m3	16.9		
人力埋戻工		夜間	発生土	m3	5		
人力埋戻工(運搬費)			山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離25.5km	m3	7.5		
人力埋戻工		夜間	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2km 積込有	m3	7.5		
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		夜間	D I D区域内 運搬距離10km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	2.2		
発生土処分工(運搬費)		夜間	D I D区域内 人力、DT2t積 仮置運搬距離2km 現場から仮置場	m3	11.9		
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)			D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	11.9		
基礎砕石工		夜間	RC-40 t=15cm 0.31当たり	箇所	1		
路盤工		夜間	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	21.9		
舗装工(人力施工)		夜間	密粒度アスコン(13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	21.9		

(190003-0)

第16号明細表の2
AZ0903-0000-01

給配水管接続工(夜間)
土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物割増額	夜間割増	t	2.2			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190003-0)

給配水管接続工(夜間) 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：	
第17号明細表の1 AZ0904-0000-01		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		小口径鋼管継手工	夜間 ねじ込み接合 φ 20mm	口	15			
		小口径鋼管継手工	夜間 ねじ込み接合 φ 25mm	口	8			
		小口径鋼管継手工	夜間 ねじ込み接合 φ 50mm	口	1			
		硬質塩化ビニル管据付工	夜間 φ 20mm	m	6.3			
		T S 継手工	夜間 φ 20mm	口	72			
		ホリエチレン管据付工	夜間 φ 20mm	m	23.5			
		ホリエチレン管据付工	夜間 φ 25mm	m	13.5			
		ホリエチレン管据付工	夜間 φ 50mm	m	5.3			
		ホリエチレン管継手工	夜間 φ 20mm	口	15			
		ホリエチレン管継手工	夜間 φ 25mm	口	9			
		ホリエチレン管継手工	夜間 φ 50mm	口	7			
		硬質塩化ビニル管切断工	夜間 φ 20	口	27			

(190003-0)

給配水管接続工(夜間) 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管切断工		夜間 φ 20	口	13			
ホ°ポリエチレン管切断工		夜間 φ 25	口	6			
ホ°ポリエチレン管切断工		夜間 φ 50	口	4			
分水栓建込工		夜間 配管呼び径 φ 20 本管呼び径ホ°ポリエチレン管 φ 75	箇所	4			
分水栓建込工		夜間 配管呼び径 φ 25 本管呼び径ホ°ポリエチレン管 φ 75	箇所	2			
分水栓建込工		夜間 配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1			
分水栓建込工		夜間 配管呼び径 φ 50 本管呼び径ホ°ポリエチレン管 φ 75	箇所	1			
コア取付け工		夜間 呼び径 φ 25	箇所	1			
止水栓取付工		夜間 φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	2			
止水栓取付工		夜間 φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	3			
止水栓取付工		夜間 φ 50 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	1			
量水器取付工(ねじ込み接合)		夜間 φ 13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	9			

(190003-0)

給配水管接続工(夜間)							種別：
管工 1式当り明細表							形状：
第17号明細表の3 AZ0904-0000-01							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
鉄蓋設置	夜間 円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				
ロケティングワイヤ(硬質塩化ビニル管)材工共	夜間	m	6.3				
ロケティングワイヤ(ポリエチレン管)材工共	夜間	m	37.9				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	夜間 1号 調整リング H=100mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	夜間 1号 下部壁 H=150mm	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	夜間 1号 底版 H=40mm	個	1				
管明示シート工(材工共)	夜間 φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	28.5				
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	夜間 φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	5.3				
メータ管理費等	夜間	個	9				
合 計		式	1				
単 位 当 り			1				

(190003-0)

第18号明細表
AZ0704-0000-02

φ 150既設配水管撤去工(夜間)
管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管撤去工(機械)	夜間 呼び径150mm	m	2.2			
铸铁管切断工 (撤去時)	夜間 ダクタイル铸铁管(FCD) φ 150mm パイプ 切削切断機	口	1			
現場発生品及び支給品運搬	夜間 運搬距離=10km 1回平均質量=0.2t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190003-0)

第19号明細表
A10000-0000-02

φ 150既設配水管撤去工(夜間)
スクラップ°費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管廃棄処理費		t	0.1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190003-0)

φ 75既設配水管撤去工(夜間)							種別：
第20号明細表の1							形状：
AZ1103-0000-01							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		夜間 舗装厚：15cm以下	m	60			
舗装版取り壊し積込工		夜間 0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	18			
機械掘削工（管路土工）		夜間 バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	7			
機械埋戻工（運搬費）		山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離25.5km	m3	4.4			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		夜間 山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2km 積込有	m3	4.4			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）		夜間 D I D区域内 運搬距離10km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.7			
発生土処分工（運搬費）		夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2km 現場から仮置場	m3	7			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	7			
路盤工		夜間 仕上り厚 16cm 1層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	16.8			
路盤工		夜間 仕上り厚 26cm 2層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.2			
舗装工（人力施工）		夜間 密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし	m2	16.8			
舗装工（人力施工）		夜間 密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.2			

(190003-0)

第20号明細表の2
AZ1103-0000-01

φ 75既設配水管撤去工(夜間)
土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト混合物割増額	夜間割増	t	1.2			
アスファルト混合物割増額	夜間割増	t	0.1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190003-0)

第21号明細表
AZ1104-0000-01

φ 75既設配水管撤去工(夜間)
管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	夜間 呼び径75mm以下	m	1			
鋳鉄管切断工(撤去時)	夜間 タクトイル鋳鉄管(FCD) φ 75mm パイプ切断切断機	口	1			
ポリエチレン管撤去工	夜間 φ 75mm	m	29			
ポリエチレン管切断工(撤去時)	夜間 φ 75	口	5			
廃プラスチック処分費	運搬費含まない	t	0.1			
廃プラスチック運搬費	4t車 20km以内	式	1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190003-0)

第22号明細表
A10000-0000-01

φ 75既設配水管撤去工(夜間)
スクラップ 費 1式当り明細表

種別 :
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管廃棄処理費		t	0.1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(190003-0)

試掘工(夜間)							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		夜間 舗装厚：15cm以下	m	16			
舗装版取り壊し積込工		夜間 0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	5.6			
人力掘削工		夜間	m3	1.7			
機械掘削工 (管路土工)		夜間 バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	2.5			
機械埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離25.5km	m3	3.1			
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		夜間 山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2km 積込有	m3	3.1			
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		夜間 D I D区域内 運搬距離10km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.3			
発生土処分工(運搬費)		夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2km 現場から仮置場	m3	2.5			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.5			
発生土処分工(運搬費)		夜間 D I D区域内 人力、DT2t積 仮置運搬距離2km 現場から仮置場	m3	1.7			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.7			
路盤工		夜間 仕上り厚 16cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.8			

(190003-0)

試掘工(夜間)							種別：					
土工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路盤工		夜間	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.8							
舗装工(人力施工)		夜間	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.8							
舗装工(人力施工)		夜間	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚3cm 歩道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.8							
アスファルト混合物割増額		夜間割増		t	0.3							
アスファルト混合物割増額		夜間割増		t	0.2							
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(190003-0)

第24号明細表

A62100-0000-01

付帯工

誘導点字シート 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
視覚障がい者用誘導点字シート(貼付式)夜間		黄色300×600 密粒度As面 材工共		枚	154						(見積り単価 9,788円)	
合 計				式	1							
単 位 当 り					1							

(190003-0)

交通管理							種別：
交通誘導警備員 1式当り明細表							形状：
第25号明細表							備考：
A30000-0000-01							
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
交通誘導警備員 B				人	2		
交通誘導警備員 B	夜間			人	62		
合 計				式	1		
単 位 当 り					1		

(190003-0)

第26号明細表
A40000-0000-01

通水試験費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(日当り)	夜間 給水車不要	日	0.18			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			