

年 度	令和 8 年度	工 事 名	配水管布設工事			主 査	設 計
工 事 番 号	秋他支8第4号	工 事 場 所	新潟市江南区東船場 4 丁目他 地内	工 事 期 間	契約の日から 令和 9年 1月 29日 まで 契約の日から 日間		
設 計 金 額 ￥ 内 訳 1. 請負工事費 (1) 工事価格 (2) 消費税及び 地方消費税相当額 2. 支給材料費							
起 工 理 由	本工事は、令和7年11月26日付け、新潟市東部地域下水道事務所（新東下水第1345号）の依頼による。						
工 事	1. 配水管布設工 GX・K.DIP φ150 L=22.3m GX・K.DIP φ100 L=20.2m HPPE φ50 L=8.6m						
	1. 不断水仕切弁設置工 φ150― 1箇所						
	1. 消火栓設置工 φ150×φ75― 1基						
	1. 給配水管接続工 2箇所						
	1. 仮設配水管布設・撤去工 SUS φ100（レンタル管） L=40.0m						
概 要	1. 配水管撤去工 DIP φ150 L=19.2m DIP φ100 L=12.4m VP φ100 L=4.8m VP φ75 L=4.0m VP φ50 L=7.2m HPPE φ50 L=2.2m						
	1. その他 1式						
				使用単価	令和8年3月	使用地区	新潟①

設 計 条 件 表

年度 工事番号 工事名 工事場所 使用単価 使用地区 諸経費体系	令和 8年度 秋他支8第4号 配水管布設工事 新潟市江南区東船場 4 丁目他 地内 令和8年3月 新潟① 水道事業実務必携
工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費 前払金支出割合 契約保証の方法 週休2日補正 仮設材条件 主な採用歩掛	開削工事及び小口径推進工事等 大都市 計上なし 35%を超え40%以下 金銭的保証 週休 2 日補正有り 通期 φ 100仮設配水管布設・撤去工 レンタル期間60日間 仮設給配水管接続工 レンタル期間60日間 水道事業実務必携 令和7年度 新潟市土木積算基準〔市版〕（令和7年10月30日以降適用）

(160041-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	運搬費			式	1			
			仮設レンタル管運搬費	式	1			第35号明細表
	技術管理費			式	1			
			通水試験費	式	1			第36号明細表
純工事費								
現場管理費				式	1			
工事原価								
一般管理費等				式	1			
	一般管理費 計算額			式	1			

(160041-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種:								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	契約保証費			式	1			
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

(160041-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 150配水管布設工							()	
	材料			式	1	()	()	第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ 100配水管布設工							()	
	材料			式	1	()	()	第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ 50配水管布設工							()	
	材料			式	1	()	()	第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

(160041-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 100仮設配水管布設・撤去工							()	
	材料			式	1	()	()	第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
不断水仕切弁設置工							()	
	材料			式	1	()	()	第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
	管工			式	1			第15号明細表
消火栓設置工							()	
	材料			式	1	()	()	第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
給配水管接続工							()	

新潟市水道局

(160041-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料			式	1	()	()	第18号明細表
	土工			式	1			第19号明細表
	管工			式	1			第20号明細表
仮設給配水管接続工							()	
	材料			式	1	()	()	第21号明細表
	土工			式	1			第22号明細表
	管工			式	1			第23号明細表
φ 150既設配水管撤去工								
	管工			式	1			第24号明細表
	スクラップ 費			式	1			第25号明細表
φ 100既設配水管撤去工								
	管工			式	1			第26号明細表

(160041-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	スクラップ 費			式	1			第27号明細表
φ 75既設配水管撤去工								
	土工			式	1			第28号明細表
	管工			式	1			第29号明細表
	スクラップ 費			式	1			第30号明細表
φ 50既設配水管撤去工								
	土工			式	1			第31号明細表
	管工			式	1			第32号明細表
試掘工								
	土工			式	1			第33号明細表
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員			式	1			第34号明細表

(160041-0)

直接工事費内訳書								
工種:								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計							()	

(160041-0)

φ 150配水管布設工							種別：
材料 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K . D I P (1種) エポキシ粉体塗装		φ 150×5000	本	1	()	()	
K . 曲管 45°		φ 150	個	3	()	()	
K . 両受曲管 45°		φ 150	個	1	()	()	
K . 継輪		φ 150	個	2	()	()	
GX . DIP (1種) エポキシ粉体塗装		GX. 接合部品含む φ 150×5000	本	5	()	()	
GX . 曲管 90°		φ 150	個	4	()	()	
GX . 両受曲管 45°		φ 150	個	2	()	()	
K . 接合部品 (特殊押輪用)		φ 150 SUS製T頭ボルトナット	組	10	()	()	
GX . 接合部品(異形管)		φ 150	組	8	()	()	
GX . ライフ		φ 150	個	5	()	()	
GX . 切管用挿口リング		φ 150	個	5	()	()	
合 計			式	1		()	

(160041-0)

第1号明細表の2
AZ0602-0000-01

φ 150配水管布設工
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位 当 り			1		()	

(160041-0)

φ 150配水管布設工 土工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	31.8							
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	14.3							
軽量鋼矢板	たて込み引抜き(機械施工)	掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン		m	9.7							
軽量鋼矢板	たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン		m	6.2							
支保工	(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハイポポート		m	15.9							
軽量鋼矢板	賃料	軽量鋼矢板 供用日2日 使用2回 重量0.7t 補助工法無		式	1							
軽量鋼矢板	賃料	軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量1.7t 補助工法無		式	1							
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む		日	3							
機械掘削工	(管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む		m3	20.5							
機械埋戻工	(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km		m3	16.9							
機械埋戻工	(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有		m3	16.9							
アスファルト殻	運搬工(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.7							

(160041-0)

φ 150配水管布設工
土工 1式当り明細表

第2号明細表の2
AZ0603-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	20.5			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	20.5			
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	14.3			
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	14.3			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

第3号明細表

AZ0604-0000-01

種別：

形状：

備考：

φ 150配水管布設工

管工 1式当り明細表

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm		m	21.8							
G X形継手接合工		直管 φ 150mm		口	5							
G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	8							
G X継手挿口加工工		φ 150 タッピンねじ式		口	5							
鑄鉄管切断工		φ 150mm (ハイ° 切削切断機)		口	4							
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	6							
メカニカル継手工		150mm K形 特殊継手割増30%		口	10							
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)		150mm 固定バンド		m	21.8							
管明示テープ工(材工共)		φ 150×5m 材料費割増1.6 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含		m	21.8							
管明示シート工(材工共)		φ 150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150		m	18.9							
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(160041-0)

φ 100配水管布設工
材料 1式当り明細表

第4号明細表
AZ0802-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K . D I P (1種) エポキシ粉体塗装	φ 100×4000	本	2	()	()	
K . 曲管 11° 1/4	φ 100	個	4	()	()	
GX . DIP (1種) エポキシ粉体塗装	GX. 接合部品含む φ 100×4000	本	5	()	()	
GX . 曲管 90°	φ 100	個	4	()	()	
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 100 SUS製T頭ボルトナット	組	6	()	()	
GX . 接合部品(異形管)	φ 100	組	4	()	()	
GX . ライフ	φ 100	個	5	()	()	
GX . 切管用挿口リング	φ 100	個	3	()	()	
VCジョイント	内面粉体、離脱防止付 SUS B/N φ 100	個	2	()	()	
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(160041-0)

φ 100配水管布設工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	28.4			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	10.3			
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	5.8			
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下（1段）設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	5.8			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日2日 使用2回 重量0.5t 補助工法無	式	1			
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	2			
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	11.6			
機械埋戻工（運搬費）		山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km	m3	9			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有	m3	9			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）		D I D区域内 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.5			
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	11.6			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	11.6			

(160041-0)

φ100配水管布設工
土工 1式当り明細表

第5号明細表の2
AZ0803-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	10.3			
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	10.3			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

φ 100配水管布設工 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	20.2							
G X形継手接合工		直管 φ 100mm		口	5							
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	4							
G X継手挿口加工工		φ 100 タッピンねじ式		口	3							
鑄鉄管切断工		φ 100mm (ハイ° 切削切断機)		口	4							
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	3							
メカニカル継手工		100mm V C 特殊継手割増30%		口	2							
メカニカル継手工		100mm K形 特殊継手割増30%		口	8							
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)		100mm 固定バンド		m	20.2							
管明示テープ工(材工共)		φ 100×4m 材料費割増1.4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含		m	20.2							
管明示シート工(材工共)		φ 100 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150		m	16.9							
合	計			式	1							

(160041-0)

第6号明細表の2
AZ0804-0000-01

φ 100配水管布設工 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

(160041-0)

φ 50配水管布設工							種別：
材料 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ リエチレン管 (HPPE)		JWWA K144 φ 50×5000	本	2	()	()	
都型ホ ル分水栓 (鋳鉄管用)密着コア含む		φ 100× φ 50	個	1	()	()	
都型ホ ル分水栓 (鋳鉄管用)密着コア含む		φ 150× φ 50	個	1	()	()	
HPPE用おねじ付回転金属ソケット		新潟市仕様 φ 50	個	4	()	()	
HPPE用伸縮金属ソケット		新潟市仕様 φ 50	個	2	()	()	
ホ ル止水栓		φ 50 新潟市型	個	1	()	()	
VP直管		φ 150	m	1			
仕切弁鉄蓋		新潟市仕様 円形1号 止水栓	個	1			
レジンコンクリート		下部壁 (CA) H=150 円形1号	個	1			
レジンコンクリート		底版 H=40 円形1号	個	1			
調整リング		レジンコンクリート製 円形1号、H=100	個	1			
ボルト・ナット (鉄蓋とレジンの締結用)		M10×180×3	組	1			

(160041-0)

第7号明細表の2
AZ1002-0000-01

φ 50配水管布設工
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(160041-0)

第8号明細表の1 AZ1003-0000-01							種別： 形状： 備考：					
φ 50配水管布設工 土工 1式当り明細表												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	19.2							
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	5.8							
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む		日	2							
機械掘削工	(管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む		m3	5							
機械埋戻工	(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km		m3	3.5							
機械埋戻工	(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有		m3	3.5							
アスファルト殻運搬工	(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.3							
発生土処分工	(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場		m3	5							
発生土処分工	(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有		m3	5							
路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	5.8							
舗装工	(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	5.8							
合	計			式	1							

(160041-0)

第8号明細表の2
AZ1003-0000-01

φ 50配水管布設工
土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(160041-0)

φ 50配水管布設工 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 50mm		m	8.5							
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 50mm		口	8							
ホ°	ポリエチレン管切断工	φ 50		口	3							
分水栓	建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100		箇所	1							
分水栓	建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150		箇所	1							
コア	取付け工	呼び径 φ 50		箇所	2							
止水栓	取付工	φ 50 P P 用 止水栓取付のみ		箇所	1							
鉄蓋	設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		個	1							
ロケティンクワイヤー	(ホ°ポリエチレン管)材工共			m	8.6							
基礎	砕石工	RC-40 t=15cm 0.31当たり		箇所	1							
レジンコンクリート製	ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=100mm		個	1							
レジンコンクリート製	ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm		個	1							

(160041-0)

φ50配水管布設工
管工 1式当り明細表

第9号明細表の2
AZ1004-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			
管明示シート工(材工共)	φ50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	8.6			
管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	8.5			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

φ 100仮設配水管布設・撤去工							種別：
材料 1式当り明細表							形状：
第10号明細表							備考：
AZ0102-0000-01							
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
仮設直線部（材料）	100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数60日	m	40	(	)	(	)
仮設バルブ部（材料）	100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数60日	箇所	4	(	)	(	)
仮設消火栓部（材料）	100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数60日	箇所	1	(	)	(	)
仮設連絡部（材料）	既設管φ100×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数60日	箇所	2	(	)	(	)
仮設連絡部（材料）	既設管φ150×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数60日	箇所	2	(	)	(	)
合 計		式	1			(	)
単 位 当 り			1			(	)

(160041-0)

φ 100仮設配水管布設・撤去工							種別：
第11号明細表の1							形状：
AZ0103-0000-01							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	88			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	44.5			
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	12			
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下（1段）設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	12			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日4日 使用4回 重量0.7t 補助工法無	式	1			
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	4			
人力掘削工			m3	8			
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	21.2			
人力埋戻工（運搬費）		山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km	m3	3.6			
人力埋戻工		山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有	m3	3.6			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		発生土	m3	6.8			
機械埋戻工（運搬費）		山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km	m3	12.3			

(160041-0)

φ 100仮設配水管布設・撤去工							種別：
第11号明細表の2							形状：
AZ0103-0000-01							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有	m3	12.3			
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離10.5km 路面:良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	3.5			
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 人力、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	8			
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	8			
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	14.4			
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	14.4			
路盤工		仕上り厚 6cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	17.6			
路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	26.9			
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	44.5			
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(160041-0)

第12号明細表
AZ0104-0000-01

φ 100仮設配水管布設・撤去工 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設直線部（管工）布設工	100A 仮設材料Ⅱ型	m	40			
仮設直線部（管工）撤去工	100A 仮設材料Ⅱ型	m	40			
仮設バルブ部（管工）布設工	100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	4			
仮設バルブ部（管工）撤去工	100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	4			
仮設消火栓部（管工）布設工	100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	1			
仮設消火栓部（管工）撤去工	100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	1			
仮設連絡部（管工）布設工	既設管 φ 100×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	2			
仮設連絡部（管工）布設工	既設管 φ 150×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	2			
仮設連絡部（管工）撤去工	既設管 φ 100×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	2			
仮設連絡部（管工）撤去工	既設管 φ 150×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	2			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

不断水仕切弁設置工 材料 1式当り明細表

第13号明細表
AZ1802-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水仕切弁 铸铁管用	φ 150 SUS製ボルトナット	基	1	()	()	見積り単価 466,000円
VP直管	φ 150	m	1			
仕切弁鉄蓋	新潟市仕様 円形1号 仕切弁	個	1			
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1			
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1			
調整リング	レジンコンクリート製 円形1号、H=100	個	1			
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1			
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(160041-0)

不断水仕切弁設置工 土工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	2.6			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.6			
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	1.3			
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下（1段）設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	1.3			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.3t 補助工法無	式	1			
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	1			
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	2.2			
機械埋戻工（運搬費）		山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km	m3	1.8			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有	m3	1.8			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）		D I D区域内 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.1			
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	2.2			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.2			

(160041-0)

不断水仕切弁設置工
土工 1式当り明細表

第14号明細表の2
AZ1803-0000-01

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	1.6							
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	1.6							
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(160041-0)

不断水仕切弁設置工 管工 1式当り明細表

第15号明細表
AZ1804-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水穿孔工（ストップ）	铸铁管用 φ150	箇所	1			見積り単価 307,000円
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
基礎砕石工	RC-40 t=15cm 0.31当たり	箇所	1			
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 調整リング H=100mm	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 下部壁 H=150mm	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置（円形）	1号 底版 H=40mm	個	1			
管明示シート工（材工共）	φ150 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	1.3			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

第16号明細表の1 AZ0302-0000-01							種別： 形状： 備考：							
消火栓設置工 材料 1式当り明細表														
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要		
GX	．	フランジ	付T字管（浅埋用）	φ 150×75	GF7. 5K	個	1	(		)	(		)	
補修弁	(ホ	ール弁・キャップ	式)	RF-GF 7. 5K	φ 75×100H	SUS座金含む	個	1	(		)	(		)
フランジ	短管（RF-GF）	φ 75×150H	個	1	(		)	(		)				
消火栓	（リフト式・浅埋用）	φ 75	SUS座金含む	個	1	(		)	(		)			
フランジ	接合部品（GF7. 5k・L2）	φ 75	SUS製ボルトナット	組	2	(		)	(		)			
フランジ	接合部品（GF・特殊）	消火栓用 φ 75 M16×65	SUS製ボルトナット	組	1	(		)	(		)			
GX	．	接合部品（異形管）	φ 150	組	1	(		)	(		)			
GX	．	切管用挿口リング	φ 150	個	1	(		)	(		)			
VP直管		φ 75	m	0. 5										
消火栓鉄蓋		新潟市仕様 円形3号	個	1										
レジンコンクリート		上部壁 H=200 円形3号	個	1										
レジンコンクリート		下部壁 H=200 円形3号	個	1										

(160041-0)

第16号明細表の2
AZ0302-0000-01

消火栓設置工
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート	底版 H=40 円形3号	個	1			
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M16×75×3	組	1			
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(160041-0)

第17号明細表の2
AZ0304-0000-01

消火栓設置工
管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

給配水管接続工							種別：					
材料 1式当り明細表							形状：					
第18号明細表の1							備考：					
AZ0402-0000-01												
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
サドル付分水栓（密着コア含む）		φ 150×	φ 25	個	1		(		)	(		)
都型サドル分水栓（鋳鉄管用）密着コア含む		φ 150×	φ 50	個	1		(		)	(		)
ボール止水栓		φ 25	新潟市型	個	1		(		)	(		)
P 止水栓覆		大（25）		個	1							
ポリエチレン管（PP）		φ 25		m	3.5		(		)	(		)
ポリエチレン管（HPPE）		φ 50×	5000	m	2		(		)	(		)
HPPE用おねじ付回転金属ソケット		新潟市仕様 φ 50		個	1		(		)	(		)
PP継手 メネジ 付ソケット		φ 25		個	1		(		)	(		)
PP継手 分止水栓用ソケット		φ 25		個	1		(		)	(		)
PP継手 分止水栓用ソケット（回転式）		φ 25		個	2		(		)	(		)
特殊鋼管管継手ス		φ 25		個	1		(		)	(		)
HPPE用伸縮金属ソケット		新潟市仕様 φ 50		個	1		(		)	(		)

(160041-0)

第18号明細表の2
AZ0402-0000-01

給配水管接続工
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(160041-0)

給配水管接続工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	11.6			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	3.3			
人力掘削工			m3	1.5			
人力埋戻工(運搬費)		山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km	m3	0.7			
人力埋戻工		山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有	m3	0.7			
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域内 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.3			
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 人力、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	1.5			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.5			
路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	3.3			
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	3.3			
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(160041-0)

給配水管接続工 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：	
第20号明細表の1 AZ0404-0000-01		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	2			
		ホ° リエチレン管据付工	φ 25mm	m	3.5			
		ホ° リエチレン管据付工	φ 50mm	m	2			
		ホ° リエチレン管継手工	φ 25mm	口	3			
		ホ° リエチレン管継手工	φ 50mm	口	2			
		ホ° リエチレン管切断工	φ 25	口	2			
		ホ° リエチレン管切断工	φ 50	口	1			
		分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1			
		分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 150	箇所	1			
		コア取付け工	呼び径 φ 25	箇所	1			
		コア取付け工	呼び径 φ 50	箇所	1			
		止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			

(160041-0)

給配水管接続工 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：	
第20号明細表の2 AZ0404-0000-01		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		ロケティングワイヤ(ポリエチレン管)材工共		m	5.5			
		管明示シート工(材工共)	φ 50以下 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=75	m	5.5			
		管明示テープ工(ポリエチレン管)材工共	φ 50以下 材料費割増1.2 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	2			
		合 計		式	1			
		単 位 当 り			1			

(160041-0)

第21号明細表
AZ1202-0000-01

仮設給配水管接続工
材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水取出接続部 (材料)	給水管 φ 25×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数60日	箇所	1	()	()	
仮設給水取出接続部 (材料)	給水管 φ 50×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型 レンタル日数60日	箇所	3	()	()	
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(160041-0)

仮設給配水管接続工 土工 1式当り明細表

第22号明細表の1
AZ1203-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	30			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	15			
人力掘削工		m3	3.3			
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	2.9			
人力埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km	m3	1.4			
人力埋戻工	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有	m3	1.4			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	発生土	m3	2.8			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）	D I D区域内 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	1.1			
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 人力、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	3.3			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	3.3			
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	0.1			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.1			

(160041-0)

仮設給配水管接続工
土工 1式当り明細表

第22号明細表の2
AZ1203-0000-01

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	7.5							
路盤工		仕上り厚 6cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	7.5							
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	15							
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(160041-0)

第23号明細表
AZ1204-0000-01

仮設給配水管接続工
管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水取出接続部（管工）布設工	給水管 φ 25×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	1			
仮設給水取出接続部（管工）布設工	給水管 φ 50×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	3			
仮設給水取出接続部（管工）撤去工	給水管 φ 25×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	1			
仮設給水取出接続部（管工）撤去工	給水管 φ 50×仮設管100A 仮設材料Ⅱ型	箇所	3			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

φ 150既設配水管撤去工 管工 1式当り明細表										種別： 形状： 備考：				
第24号明細表 AZ1304-0000-01		名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
		铸铁管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	19.2							
		铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管(FCD) φ 150mm パイプ 切削切断機		口	4							
		現場発生品及び支給品運搬		運搬距離=10km 1回平均質量=1t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		回	1							
		合 計				式	1							
		単 位 当 り					1							

(160041-0)

第25号明細表
A10000-0000-01

φ 150既設配水管撤去工
スクラップ 費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管廃棄処理費		t	0.6			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

φ 100既設配水管撤去工 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：	
第26号明細表 AZ1404-0000-01		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		鑄鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	12.4			
		鑄鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鑄鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	3			
		硬質塩化ビニル管撤去工	φ 100mm	m	4.8			
		硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 100	口	1			
		廃プラスチック運搬費	4t車 20km以内	式	1			
		廃プラスチック処分費	運搬費含まない	t	0.1			
		合 計		式	1			
		単 位 当 り			1			

(160041-0)

第27号明細表
A10000-0000-02

φ 100既設配水管撤去工
スクラップ° 費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管廃棄処理費		t	0.3			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

φ75既設配水管撤去工 土工 1式当り明細表

第28号明細表
AZ1503-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	8			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	2.4			
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	2			
機械埋戻工（運搬費）	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km	m3	1.4			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有	m3	1.4			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）	D I D区域内 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.1			
発生土処分工（運搬費）	D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	2			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	2			
路盤工	仕上り厚 26cm 2層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.4			
舗装工（人力施工）	密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	2.4			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

φ75既設配水管撤去工
管工 1式当り明細表

第29号明細表
AZ1504-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ75(65)mm	m	4			
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ75	口	1			
消火栓撤去工	地上式 単口 機械	箇所	1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

第30号明細表
A10000-0000-03

φ 75既設配水管撤去工
スクラップ° 費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管廃棄処理費		t	0.1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

φ 50既設配水管撤去工 土工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	11							
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	3.3							
機械掘削工	(管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含		m3	2.7							
機械埋戻工	(運搬費)	山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km		m3	1.8							
機械埋戻工	(山積0.13m3排ガス2次)	山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有		m3	1.8							
アスファルト殻運搬工	(処分費込み)	D I D区域内 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.2							
発生土処分工	(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場		m3	2.7							
発生土処分工	(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有		m3	2.7							
路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	3.3							
舗装工	(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	3.3							
合	計			式	1							
単	位	当		り	1							

(160041-0)

φ 50既設配水管撤去工
管工 1式当り明細表

第32号明細表
AZ1604-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm	m	7.2			
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 50	口	2			
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	2.2			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

試掘工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	40			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	14			
人力掘削工			m3	5.6			
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	6.3			
機械埋戻工（運搬費）		山砂 土場から仮置場 DID区域内 仮置運搬距離17km	m3	8.4			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		山砂 仮置場から現場 DID区域内 運搬距離2.5km 積込有	m3	8.4			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）		D I D区域内 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.7			
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 人力、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	5.6			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	5.6			
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離2.5km 現場から仮置場	m3	6.3			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離17km 仮置場から処分場 積込有	m3	6.3			
路盤工		仕上り厚 26cm 2層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	14			

(160041-0)

第33号明細表の2
AZ1703-0000-01

試掘工
土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	14							
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(160041-0)

第34号明細表
A99000-0000-01

交通誘導警備員
交通誘導警備員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人	93			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

第35号明細表
A50000-0000-01

仮設レンタル管運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設資材運搬費	4 t 車×1台 仮設材料Ⅱ型	式	1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(160041-0)

第36号明細表
A70000-0000-01

通水試験費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(日当り)	給水車不要	日	0.1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			