

設 計 条 件 表

年度 工事番号 工事名 工事場所 使用単価 使用地区 諸経費体系	令和 8年度 西他支8第2号 配水管布設工事 新潟市西蒲区巻甲他 地内 令和8年5月 巻① 水道事業実務必携
工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費 前払金支出割合 契約保証の方法 週休2日補正 仮設材条件 主な採用歩掛	開削工事及び小口径推進工事等 一般交通影響あり② 計上なし 35%を超え40%以下 金銭的保証 週休 2 日補正有り 通期 該当なし 水道事業実務必携 令和7年度 新潟市土木積算基準〔市版〕（令和7年10月30日以降適用）

(290031-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費								
	共通仮設費率計算額			式	1			
	技術管理費			式	1			
			通水試験費	式	1			第21号明細表
純工事費								
現場管理費				式	1			
工事原価								
一般管理費等				式	1			
	一般管理費 計算額			式	1			
	契約保証費			式	1			
工事価格								

(290031-0)

本 工 事 内 訳 書								
工種:								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	消費税相当額			式	1			
本工事費								

(290031-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 200配水管布設工							()	
	材料			式	1	()	()	第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ 100配水管布設工							()	
	材料			式	1	()	()	第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ 100配水管布設工 (夜間)							()	
	材料			式	1	()	()	第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

(290031-0)

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 100不斷水仕切弁設置工							()	
	材料			式	1	()	()	第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
φ 200既設配水管撤去工								
	土工			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
	スクラップ費			式	1			第15号明細表
φ 100既設配水管撤去工								
	土工			式	1			第16号明細表
	管工			式	1			第17号明細表
φ 100既設配水管撤去工（夜間）								

(290031-0)

直接工事費内訳書								
工種:								
費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1			第18号明細表
試掘工								
	土工			式	1			第19号明細表
交通管理								
	交通誘導警備員			式	1			第20号明細表
直接工事費計						()		

(290031-0)

第1号明細表

AZ0602-0000-01

φ 200配水管布設工

材料 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
K . D I P (1種)	エポキシ粉体塗装	φ 200×5000		本	3		(	)	(	)		
K . 曲管	90°	φ 200		個	2		(	)	(	)		
K . 両受曲管	45°	φ 200		個	2		(	)	(	)		
K . 継輪		φ 200		個	2		(	)	(	)		
K . 接合部品 (特殊押輪用)		φ 200 SUS製T頭ボルトナット		組	12		(	)	(	)		
合	計			式	1				(	)		
単	位	当	り		1				(	)		

(290031-0)

φ 200配水管布設工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	28.6			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	9.5			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	4.8			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	12.9			
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	14.3			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量1.1t 補助工法無	式	1			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量1.7t 補助工法無	式	1			
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	2			
機械掘削工 (管路土工)		バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	16.3			
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		発生土	m3	13.3			
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域外 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	1.2			
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離1km 現場から仮置場	m3	3			

(290031-0)

φ 200配水管布設工 土工 1式当り明細表

第2号明細表の2
AZ0603-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離34.5km 仮置場から処分場 積込有	m3	3			
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	12.9			
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	12.9			
濁水運搬処理工	運搬距離14km ダンプトラック2t積(良好) As版 濁水量0.18m3	式	1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(290031-0)

φ 200配水管布設工 管工 1式当り明細表

第3号明細表
AZ0604-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 200mm	m	13.3			
鑄鉄管切断工	φ 200mm (ハ イ° 切削切断機)	口	7			
メカニカル継手工	200mm K形 特殊継手割増30%	口	12			
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	200mm 固定バンド	m	13.3			
管明示テープ工(材工共)	φ 200×5m 材料費割増1.8 胴巻4箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	13.3			
管明示シート工(材工共)	φ 200 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	13.3			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(290031-0)

第4号明細表 AZ0702-0000-01 φ 100配水管布設工 材料 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K . D I P (1種) エポキシ粉体塗装	φ 100×4000	本	4	()	()	
K . 曲管 90°	φ 100	個	2	()	()	
K . 曲管 45°	φ 100	個	1	()	()	
K . 両受曲管 45°	φ 100	個	1	()	()	
K . 接合部品 (特殊押輪用)	φ 100 SUS製T頭ボルトナット	組	8	()	()	
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(290031-0)

φ 100配水管布設工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	31			
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	15.5			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	14			
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下（1段）設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	15.5			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量1.9t 補助工法無	式	1			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量1.8t 補助工法無	式	1			
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	2			
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	18.7			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		発生土	m3	15.1			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）		D I D区域外 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.7			
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離1km 現場から仮置場	m3	3.6			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離34.5km 仮置場から処分場 積込有	m3	3.6			

(290031-0)

φ100配水管布設工
土工 1式当り明細表

第5号明細表の2
AZ0703-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工	仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	14			
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	14			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(290031-0)

φ 100配水管布設工
管工 1式当り明細表

第6号明細表
AZ0704-0000-01

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	15.5			
鑄鉄管切断工	φ 100mm (ハ イ° 切削切断機)	口	3			
メカニカル継手工	100mm K形 特殊継手割増30%	口	8			
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)	100mm 固定バンド	m	15.5			
管明示テープ工(材工共)	φ 100×4m 材料費割増1.4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	15.5			
管明示シート工(材工共)	φ 100 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	15.5			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(290031-0)

第7号明細表
AZ0802-0000-01

φ 100配水管布設工（夜間）

材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
K . D I P（1種）エポキシ粉体塗装	φ 100×4000	本	2	()	()	
K . 曲管 90°	φ 100	個	1	()	()	
K . 曲管 45°	φ 100	個	1	()	()	
K . 両受曲管 45°	φ 100	個	1	()	()	
K . 接合部品（特殊押輪用）	φ 100 SUS製T頭ボルトナット	組	6	()	()	
VCジョイント	内面粉体、離脱防止付 SUS B/N φ 100	個	4	()	()	
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(290031-0)

φ 100配水管布設工（夜間）							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	17			
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		夜間 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	8.5			
舗装版取り壊し積込工		夜間 0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	7.7			
支保工（軽量金属製）		夜間 掘削深2.0m以下（1段）設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	8.5			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.9t 補助工法無	式	1			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量1.1t 補助工法無	式	1			
開削水替工		夜間 作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	2			
機械掘削工（管路土工）		夜間 バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	11.9			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		夜間 発生土	m3	10			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）		夜間 D I D区域外 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.4			
発生土処分工（運搬費）		夜間 D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離1km 現場から仮置場	m3	1.9			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離34.5km 仮置場から処分場 積込有	m3	1.9			

(290031-0)

φ 100配水管布設工（夜間）							種別：					
土工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路盤工		夜間 仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	7.7							
舗装工(人力施工)		夜間 密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし		m2	7.7							
アスファルト混合物割増額		夜間割増		t	0.8							
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(290031-0)

第9号明細表
AZ0804-0000-01

φ 100配水管布設工（夜間） 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	夜間 呼び径 φ 100mm	m	6.4			
鋳鉄管切断工	夜間 φ 100mm (ハ イ° 切削切断機)	口	12			
メカニカル継手工	夜間 100mm V C 特殊継手割増30%	口	4			
メカニカル継手工	夜間 100mm K形 特殊継手割増30%	口	10			
ホ リエチレンスリーブ 被覆工(材工共)	夜間 100mm 固定バンド	m	6.4			
管明示テープ 工(材工共)	夜間 φ 100×4m 材料費割増1.4 胴巻3箇所 20m巻 1m当り 天端明示含	m	6.4			
管明示シート工(材工共)	夜間 φ 100 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	6.4			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(290031-0)

第10号明細表
AZ0902-0000-01

φ 100不断水仕切弁設置工 材料 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水仕切弁	塩ビ管用 φ 100 SUSB/N	基	1	()	()	(見積単価383,000円)
VP直管	φ 150	m	1			
仕切弁鉄蓋	新潟市仕様 円形1号 仕切弁	個	1			
レジンコンクリート	下部壁(CA) H=150 円形1号	個	1			
レジンコンクリート	底版 H=40 円形1号	個	1			
調整リング	レジンコンクリート製 円形1号、H=100	個	1			
ボルト・ナット(鉄蓋とレジンの締結用)	M10×180×3	組	1			
合 計		式	1		()	
単 位 当 り			1		()	

(290031-0)

φ 100不断水仕切弁設置工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	2.4			
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)		掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	1.2			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.4			
支保工 (軽量金属製)		掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	1.2			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量0.3t 補助工法無	式	1			
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	1			
機械掘削工 (管路土工)		バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	2.1			
機械埋戻工(山積0.13m3排ガス2次)		発生土	m3	1.7			
アスファルト殻運搬工(処分費込み)		D I D区域外 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.1			
発生土処分工(運搬費)		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離1km 現場から仮置場	m3	0.4			
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離34.5km 仮置場から処分場 積込有	m3	0.4			
路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1.4			

(290031-0)

第11号明細表の2
AZ0903-0000-01

φ 100不断水仕切弁設置工
土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	1.4			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(290031-0)

第12号明細表
AZ0904-0000-01

φ 100不断水仕切弁設置工 管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水仕切弁施工費		式	1			(見積単価317,000円)
管明示シト工(材工共)	φ 100 材料費割増1.0 一般 50m巻 W=150	m	1.2			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
基礎砕石工	RC-40 t=15cm 0.31当たり	箇所	1			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=100mm	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=150mm	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(290031-0)

φ 200既設配水管撤去工							種別：					
土工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	15.8							
軽量鋼矢板たて込み引抜き	(機械施工)	掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン		m	7.9							
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	7.1							
支保工	(軽量金属製)	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート		m	7.9							
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量1.4t 補助工法無		式	1							
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む		日	1							
機械掘削工	(管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む		m3	7.7							
機械埋戻工	(山積0.13m3排ガス2次)	発生土		m3	6.5							
アスファルト殻運搬工	(処分費込み)	D I D区域外 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車		m3	0.7							
発生土処分工	(運搬費)	D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離1km 現場から仮置場		m3	1.2							
発生土処分工	(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離34.5km 仮置場から処分場 積込有		m3	1.2							
路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40		m2	7.1							

(290031-0)

第13号明細表の2
AZ1003-0000-01

φ 200既設配水管撤去工
土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工(人力施工)	密粒度アスコン (13) 瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	7.1			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(290031-0)

φ 200既設配水管撤去工 管工 1式当り明細表							種別： 形状： 備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
铸铁管撤去工(機械)		呼び径200mm	m	11.7			
铸铁管切断工（撤去時）		ダクタイル铸铁管(FCD) φ 200mm パイプ 切削切断機	口	2			
現場発生品及び支給品運搬		運搬距離=10km 1回平均質量=0.5t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1			
合 計			式	1			
単 位 当 り				1			

(290031-0)

第15号明細表
A10000-0000-01

φ 200既設配水管撤去工
スクラップ° 費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管廃棄処理費		t	0.5			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(290031-0)

φ 100既設配水管撤去工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	23.8			
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）		掘削深1.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	11.9			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	10.7			
支保工（軽量金属製）		掘削深2.0m以下（1段）設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	11.9			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量1.8t 補助工法無	式	1			
軽量鋼矢板賃料		軽量鋼矢板 供用日1日 使用1回 重量1.1t 補助工法無	式	1			
開削水替工		作業時排水 発動発電機 水中ポンプ1台 据付・撤去含む	日	2			
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	13.4			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		発生土	m3	10.9			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）		D I D区域外 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.5			
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離1km 現場から仮置場	m3	2.5			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離34.5km 仮置場から処分場 積込有	m3	2.5			

(290031-0)

第16号明細表の2

AZ1103-0000-01

φ 100既設配水管撤去工

土工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路盤工		仕上り厚 26cm 2層(幅1.8m未満)	再生クラッシャーラン RC-40	m2	10.7							
舗装工(人力施工)		密粒度アスコン (13) 瀝青材なし	厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	10.7							
合	計			式	1							
単	位	当	り		1							

(290031-0)

φ 100既設配水管撤去工										種別：	
管工 1式当り明細表										形状：	
										備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 100mm		m	11.9						
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)		φ 100		口	2						
廃プラスチック処分費		運搬費含まない		t	0.1						
廃プラスチック運搬費		4t車 20km以内		式	1						
合 計				式	1						
単 位 当 り					1						

(290031-0)

第18号明細表
A30000-0000-01

φ 100既設配水管撤去工（夜間）
管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	夜間 φ 100mm	m	5.4			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			

(290031-0)

試掘工							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	40			
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	13.6			
人力掘削工			m3	8.6			
機械掘削工（管路土工）		バックホウ山0.13m3（平0.1m3）排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	6			
機械埋戻工（山積0.13m3排ガス2次）		発生土	m3	11.3			
アスファルト殻運搬工（処分費込み）		D I D区域外 運搬距離10.5km 路面：良好 積込 0.13m3排ガス2次 ダンプトラック2t車	m3	0.8			
発生土処分工（運搬費）		D I D区域内 積込2次0.13m3、DT2t積 仮置運搬距離1km 現場から仮置場	m3	3.3			
発生土処分工（バックホウ 山積0.8m3排ガス2次）		D I D区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離34.5km 仮置場から処分場 積込有	m3	3.3			
路盤工		仕上り厚 26cm 2層（幅1.8m未満） 再生クラッシャーラン RC-40	m2	13.6			
舗装工（人力施工）		密粒度アスコン（13）瀝青材なし 厚4cm 車道 小型車補正有 砂散布なし	m2	13.6			
濁水運搬処理工		運搬距離14km ダンプトラック2t積（良好） As版 濁水量0.06m3	式	1			
合 計			式	1			

(290031-0)

第19号明細表の2
AZ1303-0000-01

試掘工
土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単	位	当	り		1							

(290031-0)

交通管理							種別：
交通誘導警備員 1式当り明細表							形状：
第20号明細表 A99990-0000-01							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
交通誘導警備員 B				人	30		
交通誘導警備員 B	夜間			人	8		
合 計				式	1		
単 位 当 り					1		

(290031-0)

第21号明細表
A92000-0000-01

通水試験費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(日当り)	給水車不要	日	0.07			
合 計		式	1			
単 位 当 り			1			