

設 計 条 件 表

年度 工事番号 工事名 工事場所	令和8年度 浄満施8第1号 排泥ポンプ2号更新工事 新潟市秋葉区満願寺浄水場 構内
積算基準 諸経費 主な使用単価 歩掛りの補正(補正率表)	新潟市土木積算基準〔市版〕(令和7年10月30日以降適用) 新潟市土木積算基準〔下水道〕(令和7年10月30日以降適用) 適用:下水道用設計標準歩掛表((公社)日本下水道協会発行)ポンプ場・処理場施設(機械設備) 令和7年度 新潟市 土木工事等設計単価表 (令和8年7月30日以降適用) web建設物価((財)建設物価調査会発行) (令和8年7月号) 積算資料電子版((財)経済調査会発行) (令和8年7月号) あり(地下2m以下における作業)
前払金支出割合 契約保証の方法 週休2日補正	35%を超え40%以下 補正しない なし

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	摘 要
請負工事費内訳						
機器費		式	1			明細 1号
直接工事費						
輸送費		式	1			明細 2号
材料費		式	1			明細 3号
労務費		式	1			明細 4号
複合工費		式	1			明細 5号
直接経費		式	1			明細 6号
仮設費		式	1			明細 7号
計						
間接工事費						
共通仮設費		式	1			明細 8号
現場管理費		式	1			
据付間接費		式	1			
計						

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	摘 要
計 (据付工事原価)						
計 (工事原価)						
一般管理費等		式	1			
工事価格						
消費税等相当額		式	1			
請負工事費						

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	摘 要
明細 1号 (機器費)						
排泥ポンプ	φ 150×2.5m ³ /min×13.5m 着脱装置含む	台	1			(見積り単価 3,042,848円)
計						
明細 2号 (輸送費)						
ポンプ輸送費	工場～現場	式	1			(見積り単価 126,640円)
計						
明細 3号 (材料費)						
直接材料費		式	1			内訳明細1号
補助材料費		式	1			
計						
明細 4号 (労務費)						
一般労務費	撤去、据付	式	1			内訳明細2号
機械設備据付労務費	撤去、据付、試運転調整	式	1			内訳明細3号
計						

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価（円）	金 額（円）	摘 要
明細 5号（複合工費）						
着脱装置用架台据付工	着脱装置用架台の製作・据付	式	1			（見積り単価 150,000円）
吐出配管再接続工	吐出管切断、長さ・切断面調整、再接続作業	式	1			（見積り単価 57,700円）
電磁開閉器据付工	機器電源部の離線・結線含む	式	1			
計						
明細 6号（直接経費）						
機械経費（率）		式	1			
機械経費（積み上げ）	トラック（クレーン操作付）積載質量2t 2.9t吊	日	2			
計						
明細 7号（仮設費）						
仮設費（率）		式	1			
仮設費（積み上げ）		式	1			内訳明細4号
計						

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	摘 要
明細 8号 (共通仮設費)						
共通仮設費 (率)		式	1			
準備費 (積み上げ)		式	1			内訳明細5号
計						
内訳明細1号 (直接材料費)						
フランジパッキン	吐出管用150A EPDM	枚	5			(見積り単価 1,580円)
接合部品	ボルト・ナット・座金	式	1			(見積り単価 11,450円)
計						
内訳明細2号 (一般労務費)						
設備機械工		式	1			
普通作業員		式	1			
計						
内訳明細3号 (機械設備据付労務費)						
機械設備据付工		式	1			
計						

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価（円）	金 額（円）	摘 要
内訳明細4号（仮設費（積み上げ））						
排水作業工	排泥槽の排水作業	式	1			（見積り単価 50,000円）
仮設配管工	排泥ポンプ施工時における仮設配管の設置・撤去	式	1			（見積り単価 50,000円）
計						
内訳明細5号（準備費（積み上げ））						
産業廃棄物処分		式	1			（見積り単価 20,000円）
計						